

Zariadenie pre seniorov

Výkaz - výmer je spracovaný orientačne na jednu kúpeľňu

Rekonštrukcia bytového jadra - kúpeľní

Por. Číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo / výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena za požadované množstvo v EUR bez DPH	Konštrukcie a práce v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR s DPH
MATERIÁL								
1	Fabion	8,700	m					
2	Lišta ukončovacia obkladu MR 6, weiss - 043462-21	4,000	kus					
3	Zásuvka Legrand 16A	1,000	kus					
4	Svietidlo 2x9 W	3,000	kus					
5	Svietidlo 2x18W	2,000	kus					
6	Vypínač 1-pól Legrand	1,000	kus					
7	Spínač Legrand	2,000	kus					
8	Sprchový žľab	1,000	kus					
9	Zárubňa oceľová CGH 80x197x6cm L máčaná	1,000	kus					
10	Obkladačka keramická	17,340	m ²					
11	Dlažba 200 x 200 x 7 mm protišmyková	4,305	m ²					
12	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Prefa	1,000	kus					
13	Ventilátor	1,000	kus					
14	Ohrievač kúpeľňový	1,000	kus					
PRÁCE A DODÁVKY HSV 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
15	Priečky PORFIX 500x250x75 hr.75 mm	4,790	m ²					
16	Priečky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm	1,490	m ²					
6 • ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
17	Príplatok za prísadu pre zvýšenie príľnavosti omietok	8,420	m ²					
18	Vnút. omiet. váp. vápcom. stien hladké	8,420	m ²					
19	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom bez nástreľu	26,730	m ²					
20	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m ²	1,000	kus					

	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
21	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	0,886	t					
	PRÁCE A DODÁVKY PSV							
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
	721 - Vnútoraná kanalizácia							
22	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s nerez. mriežkou 115x115	1,000	kus					
	725 - Zariadenie predmety							
23	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	1,000	súbor					
24	Montáž záchodovým mís kombinovaných	1,000	súbor					
25	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor					
26	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1,000	súbor					
27	Demontáž vaní liatinových voľne stojacich	1,000	súbor					
28	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor					
29	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	1,000	kus					
30	Montáž batérií sprch, násten. s pevnou výškou	1,000	kus					
31	Vodárske a inšt. práce	12,000	hod.					
32	Ostatný vod .materiál	1,000	súbor					
	763 - Konštrukcie ■ drevostavby							
33	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKF12.5 mm	4,100	m2					
	766 - Konštrukcie stolárske							
34	Montáž dvier nekompl. kýv. do ocel. zárubne 1-krid. do 1m	1,000	kus					
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
35	Vybúranie byt. jadra	1,000	kus					
	77 ■ PODLAHY							
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
36	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	4,100	m2					
37	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram.	4,100	m2					
38	Prípl. K vyrovnaniu podkladu samonivelaz. stierkou 15Mpa ZKD hr. 1mm	4,100	m2					
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
39	Montáž obkladov vnút. z obklad, pórovin. 300x150 do tmelu	15,770	m2					

	783 - Nátery						
40	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	0,960	m2				
	784 - Maľby						
41	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	13,160	m2				
42	Nalepenie fabionov	8,700	m				
	998 - Presun hmôt PSV						
43	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	0,061	t				
44	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,029	t				
45	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	0,037	t				
	OSTATNÉ						
46	M21 -155 Elektromontáže+elektr.materiál	1,000	súbor				
CENA CELKOM (kritérium na hodnotenie)							